


MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX



Mairie de SAMER
84, GRAND'PLACE FOCH
62830 SAMER
Tél : 03.21.33.50.64

<p>REALISATION D'UNE PISTE D'ATHLETISME 3 COULOIRS AVEC UN PLATEAU MULTISPORTS EN AIRE CENTRALE</p>
--

N° de marché

--	--	--	--	--	--	--	--

Dossier de Consultation des Entreprises

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Réalisation d'une piste d'athlétisme 3 couloirs avec un plateau multisports en aire centrale

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Poste	DESIGNATION DES ARTICLES	Qté	U	PU HT	TOTAL HT
I	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
1.1	Installation de chantier y compris clôture HERAS	1	F		
1.2	Implantation des ouvrages par un géomètre expert	1	F		
1.3	Création d'un accès chantier comprenant, terrassement et empierrement en grave 0/60 sur 0,40m	1	F		
1.4	Terrassement de la piste et de l'allée sur une épaisseur de 0,40m et évacuation en décharge contrôlée y compris talus	1 270	m ²		
1.5	Terrassement de l'aire centrale sur une épaisseur de 0,35 m et évacuation en décharge contrôlée	1 550	m ²		
1.6	Nivellement et réglage laser (piste, aire centrale et allées cote projet)	2 460	m ²		
1.7	Fourniture et pose d'un géotextile de 350g	2 460	m ²		
1.8	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/60 sur 0,30m y compris compactage	2 460	m ²		
1.9	Réglage de la grave 0/60	2 460	m ²		
1.10	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 sur 0,20m y compris compactage	2 460	m ²		
1.11	Réglage de la grave 0/20 et déflachage	2 460	m ²		
	Sous Total HT				
II	<u>TERRAIN EN AIRE CENTRALE</u>				
2.1	Fourniture et pose d'un drain à cunette diam 200, y compris tranchées et remplissage	150	ml		
2.2	Fourniture et pose de regards 60 x 60 avec réhausses et tampons fonte	5	u		
2.3	Fourniture et pose d'un réseau de drainage de base en drain diam 65 avec raccordement au drain à cunette à l'aide de pipe PVC	350	ml		
2.4	Réalisation d'une tranchée sous piste et pose d'un PVC CR8 diam 200 y compris remplissage en sable et finition béton avec raccordement aux EP	20	ml		
2.5	Fourniture et pose de caniveaux grille	150	ml		
2.6	Fourniture et pose d'avaloirs pour caniveaux grille y compris raccordement au drain à cunette	4	u		
2.7	Fourniture et pose de bordures P1 en extérieur piste et allée	401	ml		
2.8	Fourniture et pose de fourreaux de buts de football à 5 y compris buts, filets, perches arrières	1	P		
2.9	Fourniture et pose de fourreaux de poteaux de corner, y compris fanions	4	u		
2.10	Réalisation d'une couche de souplesse préfabriqué épaisseur 10mm	1 550	m ²		
2.11	Fourniture et pose d'un gazon synthétique, hauteur 20mm sablé	1 550	m ²		
2.12	Contrôle par un laboratoire extérieur à l'entreprise	660	m ²		
	Sous Total HT				

Réalisation d'une piste d'athlétisme 3 couloirs avec un plateau multisports en aire centrale

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Poste	DESIGNATION DES ARTICLES	Qté	U	PU HT	TOTAL HT
III	<u>PISTE D'ATHLETISME</u>				
3.1	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm y compris contrôle par un laboratoire extérieur à l'entreprise	660	m ²		
3.2	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé 0/6 perméable sur 4 cm y compris contrôle par un laboratoire extérieur à l'entreprise	660	m ²		
3.3	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé 0/6 dans l'allée périphérique et raccordement extérieur de façon manuelle et sur une épaisseur de 5 cm	250	m ²		
3.4	Fourniture et mise en œuvre d'une résine synthétique coulée d'une épaisseur de 13 mm	660	m ²		
3.5	Fourniture et pose d'une clôture Ht 2m en filet	150	ml		
3.6	Fourniture et pose d'un portillon	1	U		
3.7	Tests Laboratoire, selon CCTP	1	F		
3.8	Réalisation du tracé des couloirs de la piste	1	F		
	Sous Total HT				
IV	<u>ECLAIRAGE</u>				
4.1	Réalisation de tranchées de 0,40 m x 0,80 m	190	ml		
4.2	Fourniture et mise en place de chambre de tirage L1T tampon 250 KN	1	U		
4.3	Fourniture et mise en place de chambre de tirage L2T tampon 250 KN	6	U		
4.4	Fourniture et pose de fourreau TPC 80/90 aiguillé, y compris grillage avertisseur	280	ml		
4.5	Fourniture et pose de câblette de terre en cuivre nu, 25 mm ²	190	ml		
	Sous Total HT				
V	<u>EQUIPEMENTS SPORTIFS</u>				
5.1	Fourniture et pose de panneaux de basket	2	paire		
	Sous Total HT				
VI	<u>ESPACES VERTS</u>				
6.1	Aménagement des abords par apport de terre végétale, travail de sol et engazonnement	900	m ²		
	Sous Total HT				
VII	<u>PLAN DE RECOLLEMENT</u>				
7.1	Fourniture des plans de recollement en 3 exemplaires + 1 CD Rom	1	F		
	Sous Total HT				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20 %				
	MONTANT TOTAL TTC				

Réalisation d'une piste d'athlétisme 3 couloirs avec un plateau multisports en aire centrale

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

VARIANTE OBLIGATOIRE 1 : ECLAIRAGE					
Poste	DESIGNATION DES ARTICLES	Qté	U	PU HT	TOTAL HT
I	<u>ECLAIRAGE PISTE ET TERRAIN</u>				
1.1	Etudes d'exécutions, y compris études béton pour le dimensionnement des massifs béton et étude de sol	1	F		
1.2	Implantation des mâts	1	F		
1.3	Vérification des études béton par un bureau de contrôle agréé	1	F		
1.4	Fourniture et pose de câble 4 x 16 mm ² Cu	280	ml		
1.5	Fourniture et pose d'une armoire contenant les dispositifs de commande et de sécurité relais temporisés par allumage décalé, horloge, compteur horaire pour chaque mode d'éclairage résistance chauffante 100W équipée de thermostat, éclairage intérieur, disjoncteurs de protection,...	1	F		
1.6	Mâts hauteur 14m, équipé de herse y compris massif béton	4	u		
1.7	Fourniture et pose d'armoire en pied de mât y compris appareillages et dispositifs de protection électrique	4	u		
1.8	Fourniture et pose de projecteurs LED y compris câblage de raccordement à l'armoire de commande	8	u		
1.9	Raccordement de l'installation électrique au TGBT, y compris terrassement pour accès, percement et accessoires	1	F		
1.10	Branchement, mise en marche et réglage	1	F		
1.11	Contrôle par un organisme agréé	1	F		
1.12	Test d'éclairage	1	F		
1.13	DOE	1	F		
	Sous Total HT				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20 %				
	MONTANT TOTAL TTC				

RECAPITATIF	
BASE : TERRAIN MULTISPORTS ET PISTE	
VARIANTE OBLIGATOIRE 1: ECLAIRAGE	
MONTANT TOTAL HT	
TVA 20 %	
MONTANT TOTAL TTC	